CRITERI DI LETTURA DELLE ANALISI-PREZZO

COMMISSIONE DI COMPETENZA

UNITA' DI MISURA ANALISI

UNITA' DI MISURA DELLE COMPONENTI DI ANALISI

CODICE ANALISI PREZZO

INCIDENZA COMPONENTE DI ANALISI

Esemplificazione:

32.1.10.10 1 m^3

TESTO ANALISI PREZZO

Muratura piena di spessore superiore a cm 20, per opere in elevazione, eseguita con idonea malta premiscelata per muratura conforme alla norma UNI EN 998-2 classe M 5, in:
mattoni pieni

Codice	Descrizione	Prezzo unitario	U.M.	Incidenza	TOTALE
1.1.20	Operaio specializzato	**28,8900** €	**h**	**3,2**	**92,4480**€
1.1.30	Operaio qualificato	**26,8300** €	**h**	**2,6**	**69,7580**€
4.1.10.20	Mattone pieno (cm 6x12x24): comune	**0,2320** €	**cad**	**480**	**111,360**€
25.1.90.10	Noleggio gru: automontante – sbraccio fino a m 30 – portata in punta fino a kg 100	**43,7337** €	**h**	**0,2**	**8,7467**€
3.2.210.10	Malta premiscelata per muratura conforme alla norma UNI EN 998-2: classe M 5	**0,0871** €	**kg**	**576**	**50,1696**€

CODICI COMPONENTI DI ANALISI PREZZO

TOTALE PARZIALE AL NETTO DELLE SPESE GENERALI E UTILI DI IMPRESA (26,5%)

Prezzo Medio Grezzo Utilizzato in Analisi O.C. **332,4823** €
Prezzo da pubblicare Comprensivo delle Spese Generali e degli Utili (26,5**%**) **420,5901** €

TOTALE FINALE AL NETTO DEL 26,5 %

TESTO COMPONENTI DI ANALISI PREZZO

PREZZO COMPONENTE DI ANALISI AL NETTO DELLE SPESE GENERALI E UTILI DI IMPRESA (26,5%)

TOTALE PUBBLICATO COMPRENSIVO DELLE SPESE GENERALI E UTILI DI IMPRESA (26,5%)